

FASADER BESKRIVNING

Befintlig byggnad byggs på med en våning och suterrängvåningen görs om till källare. Marken runtom huset höjs i syfte att trädgårdsytan ska tillgängliggöras i högre grad ifrån bostaden.

Alla fasader putsas utom befintligt burspråksparti i trä mot norr som målas

Putsad fasad sockel	mörk	NCS 7000
Putsad fasad bostadsvåningar	"engelskt rött"	NCS 3050 Y 70 R
Fasadparti i trä not norr och öster, målas	"engelskt rött"	NCS 3050 Y 70 R
Putsade foder och takfotsinramning	ljus	NCS 0700

Alla nya fönster och dörrpartier i trä, målas

	Ljusa	NCS 0700
Fönsterbleck	koppar	
Tak, takdetaljer och stuprör	koppar	
Skärmtak	koppar	
Utvändiga murar	natursten	
Räcken på byggnad och mark	smide	



Material o kulör ex räcken vy från nordväst



Material o kylör ex räcken vy från sydost

LOD

Byggnadsytan kommer att vara samma efter ombyggnad som idag. Genom ombyggnaden görs en förbättring av omhändertagandet av vatten genom att flera stenkistor byggs in i terrasserna mot vilka vattnet leds. På så sätt kommer såväl den aktuella fastigheten som grannfastigheter att få en förbättrad och mindre fuktig markmiljö än idag.

Pärlistickaren 8	Bygglöshandling		DATUM	2020-06-11
Fasader beskrivning	ARKITEKTUR+DEVELOPMENT REPPEN WARTIAINEN		ANSVARIG	Ingrid Reppen
	UPPDRAAG NR #Pln	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE	AM
			NUMMER	A-10
			BET	