



ELEVATION MOT BIRGER JARLSGATAN

STOCKHOLM Stadsbyggnadskontoret
Inkom 2020 -07- 24
Reg.
20 - 0 4 2 4 0 - 5 7 5



FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER
ALLA PLUSHÖJDER ANGES I METER
REDOVISADE ELEVATIONER/SNITT GÄLLER SOM PRINIP
FÖR HELA FASADEN

NY BEFINTLIG STOMPE
NY BYGGDEL
HÄNVISNING MATERIAL/UTFÖRANDE
GLAS
NYTT STURDOR I BEFINTLIGT LAGE
SNITT

FÖRESKRIFTER

MATERIAL
PUTS
SLÄTPUTS OM INGET ANNAT ANGES

YTREHÅNDEL/KULÖR
SAMTLIGA INGÅENDE DELAR AV PUTS, STUCK SAMT
BETONG UUNDANTAGET BALUSTRÄDI PLATSHÅLAS MED
LINJEFÄRG, KULÖR ELL. SENARE BESKED

MATERIAL/UTFÖRANDE

- NY BALUSTRÄDI
NY PREFABRICERAD BETONG
- BEFINTLIGT TAKFOT
NY SVARTMÅLAD STÅLPLÅT
- BEFINTLIGT TANDSNITT
BEFINTLIGT PUTS KNACKAS NED, UTFÖRANDE
BEFINTLIG TEGELSTOMPE BLÅSTRAS EV. REN FÖR
ATT SEDAN PUTSAS OM
- NY ARBIVOLV
PUTS MED NY BAKOMVÄRANDE STOMPE AV
SPK - ALT. REVITERINGSTEGEL
- NY ARBIVOLV
AV STUCK
- FALT MED NY PUTS
- NYA PUTSDE BAND
- NYA FÖNSTER/FÖNSTERÖRRAR I TRÄ
MÅLAS I BRAND TERRAKOÄR
- NYA ORNADERE KOLONER
KAPITAL AV PUTS MED NY BAKOMVÄRANDE
STOMPE AV TEGEL, KANNELERADE SKAFT AV
PUTS MED NY BAKOMVÄRANDE STOMPE AV
TEGEL SAMT BAS AV NY BETONG
- NYTT TANDSNITT
ÖVERKANT PUTSAS MOT NY BAKOMVÄRANDE
UTFÖRANDE STOMPE AV TEGEL MEDAN
UNDERKANT UTFÖRS I STUCK
- NYA BALKONGRÄCKEN
AV SMIDE
- NYA BALKONGER
STÅL BALKONG OCH BETONG, MED PROFILERAD
KANT (PLÅTTA)
- NYA KÖRNSCHER
PUTS MED NY BAKOMVÄRANDE STOMPE AV
TEGEL
- NYA BALKONGKONSOLLER I SMIDE
- NYA PILASTRAR
PUTS MED NY BAKOMVÄRANDE STOMPE AV
TEGEL
- NYA ENGAGERADE KOLONER
KAPITAL AV PUTS MED NY BAKOMVÄRANDE
STOMPE AV TEGEL, KANNELERADE SKAFT AV
PUTS MED NY BAKOMVÄRANDE STOMPE AV
TEGEL SAMT ORNAMENTERAD NY BAS AV
BETONG
- NYA VOLUTER AV STUCK
- NYA DEKORERADE FALT
AV STUCK, ÅTERSKAPAS MED MOTIV LIKA DEH
PÅ ORIGINALFASAD
- NY TÄCKESPS/NYTT TANDSNITT
CA 3-4 SKIFT TEGEL AV BEFINTLIG MÅL
PLÖCKAS NED FÖR ATT MÅLAS UPP MED
UTFÖRANDE FÖR ATT UTFÖRA BAKOMVÄRANDE
STOMPE FÖR NY PUTS
- NY GESPIS
PUTS MED NY BAKOMVÄRANDE STOMPE AV
TEGEL
- NYA MEDALJONER
AV STUCK
- NYA PILASTRAR
KANNELERADE SKAFT AV PUTS MED NY
BAKOMVÄRANDE STOMPE AV TEGEL SAMT BAS
AV SLÄT PUTS MED NY BAKOMVÄRANDE
STOMPE AV TEGEL
- NY GÖRDELGESPIS
PUTS MED NY BAKOMVÄRANDE STOMPE AV
SPK - ALT. REVITERINGSTEGEL VID
PILASTERBASER
- NYA ÖVERSTYCKEN
LISTVERK AV PUTS MED NY BAKOMVÄRANDE
STOMPE AV SPK - ALT. REVITERINGSTEGEL SAMT
PUTS I FALT
- NYA ENGAGERADE KOLONER
KAPITAL AV PUTS MED NY BAKOMVÄRANDE
STOMPE AV TEGEL, SKAFT AV PUTS MED NY
BAKOMVÄRANDE STOMPE AV TEGEL SAMT BAS
AV NY BETONG
- FALT MED PUTS MED RITSAT KVADERMÖNSTER
- BEFINTLIG SOCKELGESPIS
BEFINTLIG PUTS KNACKAS NED OCH EV
BLÅSTRAS BAKOMVÄRANDE STOMPE REN, NYA
PUTSDE BAND
- SOCKELVÄNNING MED NY PUTS I RUSTIGERAT
KVADERMÖNSTER
SPRITPUTSDE SPIGLAR, SLÄTPUTSDE
BLINDFÖGAR SAMT RITSADE BLINDFÖGAR

FÖRESKRIFTER FORTS.

- NYA TRÄGLASPARTIER
- NYA SOCKLAR
RAFFELHÄRAD GRANT
- NYA LUCKOR FÖR BRANDKÄSEVAKUERING,
ANSLUTNING FETTAÖRSKÄRARE, ANSLUTNING
SPRINKLER
LACKERAT STÅL
- NYA VALVÄNNING
PUTS
- NYA FRONTONER
PUTS MED NY BAKOMVÄRANDE STOMPE AV
SPK - ALT. REVITERINGSTEGEL
- NY PORTIK
NATURSTEN
- NYA DEKORERADE FALT
AV NATURSTEN, ÅTERSKAPAS MED MOTIV LIKA
DEH PÅ ORIGINALFASAD

HÄNVISNINGAR

2020-07-01, SÄS, BESKRIVNING
FASADREKONSTRUKTION, INLAGA KOMPLETTERING
BYGGLOV

A	A BL 002.2 PR 01	2020-07-01	ANT
BT	BYGGLOV	002.2	SN
BYGGLOVHANDLING			
VASAKRONAN			
ÖPPNINGSFÖRSLAG			
STADEN AV 2			
VÄRDESKRIFVING			
PROJEKTNUMMER			
1611900007			
SPERLINGENS BACKE 45			
KONTORSFÄSTHET			
VINGÅRSHÄR ARKITEKTKONTOR AB			
T. 010-788 10 00			
BR. BRILAB			
T. 08-610 102 52			
E. TYRÉN, AB			
T. 010-452 20 00			
K. LOÖSTRÖM			
T. 08-755 11 60			
SP. CONWIS, STOCKHOLM AB			
T. 08-600 297 50			
S. ÅF-INFRASTRUKTUR AB			
T. 010-565 00 00			
V. ÅF-INFRASTRUKTUR AB			
T. 010-565 00 00			
W. ÅF-INFRASTRUKTUR AB			
T. 010-565 00 00			
C. SWECO			
T. 08-695 00 00			
HÄNDELLER			
LÖPNUMMER			
062 016			
NY KONTOHÅLLER AV			
H. BEPMAR			
T. R. SÖDERSTRÖM			
001			
2020-03-03			
M. WAHLGREN			
SÄTT			
KONTOR, OM- OCH TILLBYGGNAD			
FASAD MOT BIRGER JARLSGATAN			
STÅL			
150			
A--40-3-000000IBL2			
A			
ORIGINALFORMAT: A0			