TRÄ

KLIMATKLASSER
YTTERVÄGGAR KLIMATKLASS 1
YTTERTAK KLIMATKLASS 2

MATERIAL
TAKSTOLAR, BJÄLKLAGSBALKAR, HAMMARBAND: C24 DÄR ANNAT EJ ANGES
ÖVRIGA DELAR OM EJ ANNAT ANGES PÅ RITNING: C14 DÄR ANNAT EJ ANGES
LIMTRÄ: GL 30h, GL 28cs ELLER GL 30c ENLIGT SS-EN 14080-2013 DÄR ANNAT EJ ANGES

ALLT VIRKE SKALL SKILJAS FRÅN BETONG/TEGEL MED PAPP

BYGGBESLAG
VINKELBESLAG, SPIKPLÅTAR MM SKALL VARA AV TYP HILTI ELLER LIKVÄRDIGT. BESLAGEN SKALL VARA VFZ, t=2 MM OM ANNAT EJ ANGES.
MEKANISK INFÄSTNING
RÄFFLAD TRÄDSPIK TEX SMS 1382 VARMFÖRZINKAD
KAMSPIK/ANKARSPIK 40-4,0. VFZ SKALL ALLTID ANVÄNDAS VID SPIKNINGSPLÅTAR DÄR ANNAT EJ ANGES.
ANKARSKRUV 40-4,0. VFZ SKALL ALLTID ANVÄNDAS VID BYGGBESLAG DÄR ANNAT EJ ANGES.
UTOMHUS VARMFÖRZINKAD ENL SS-EN ISO 1461:2009

ISOLERING

ISOLERINGEN SKALL UTFÖRAS MYCKET NOGGRANT MED HÄNSYN TILL KÖLDBRYGGOR. SKIVOR FÅR EJ SKARVAS I SAMMA LÄGE.

URSPARINGAR, HÅLTAGNINGAR

HÅLTAGNING MED KONSTRUKTIV BETYDELSE ENL. K-HANDLING
UTSÄTTNING HÅLTAGNING I VÄGG GÖRS MED PLUSHÖJDER, KONTROLLMÅTT SKA TAS FRÅN UK BJÄLKLAG TILL ÖK HÅL I MODELL, AVVIKELSE UPP TILL 20mm ANSES GODTAGBAR.

BILNING

UTSTRÄCKNING AV BILNING FÖR NYA INSTALLATIONER, EL-RÖR, OSV UTFÖRS ENLIGT RESPEKTIVE HANDLING. _
BILNING MED KONSTRUKTIV BETYDELSE ENL. K-HANDLING.

TÄTNING AV HÅL VID BRANDCELLSGRÄNS

VID BRANDCELLSGRÄNSER SKALL HÅLTAGNINGAR TÄTAS SÅ ATT DE UPPFYLLER KRAVEN PÅ BLIVANDE/BEFINTLIG BRANDKLASS.
STÖRRE HÅL I MURVERKSKONSTRUKTIONER MURAS IGEN KONSTRUKTIVT.

INGJUTNINGSGODS

VID INGJUTNING AV GOLVBRUNNAR OCH DYLIKT SKALL INGJUTNINGSGODSET "HÅLLAS NED" VID GJUTNINGEN SÅ ATT FALL TILL INGJUTNINGSGODSET SÄKERSTÄLLS. BAKFALL FÅR INTE FÖREKOMMA.

KLINKER

KLINKER OCH LIKNANDE BELÄGGNING BÖR SKARVAS PÅ SAMMA STÄLLE DÄR GJUTFOGARNA FINNS.

UNDERGJUTNING

MIN 30 MM UNDERGJUTNING MED EXPANDERANDE BRUK TYP BEMIX S3 DÄR ANNAT EJ ANGES PÅ RITNING.

BRANDSKYDD AV STÅL

ALLT STÅL SOM INTE BRANDSKYDDSMÅLAS SKA KLÄS IN MED TEX ERF. ANTAL LAGER PROTECT F ALT. KRINGGJUTAS OM ANNAT EJ ANGES PÅ RITNING.

MARKARBETEN

INNAN ARBETET SÄTTS IGÅNG SKALL ENTREPRENÖREN FÖRVISSA SIG OM LÄGET FÖR BEFINTLIGA EL- OCH RÖRLEDNINGAR.
SCHAKTNING
DÄR EJ ANNAT ANGES ÄR SCHAKTBOTTEN =250 UNDER UK KONSTRUKTION.
VID SCHAKTNING SKALL ENTREPRENÖREN SJÄLV BEDÖMA ERFODERLIG SLÄNTLUTNING.
FIBERDUK
BRUKSKLASS 2/N2
TYPAR 3407
FYLLNING
FYLLNING I SCHAKT FÖR GRUND OCH DRÄNERING SKALL SKE MED DRÄNERANDE GRUS. INNAN FYLLNING SKALL FIBERDUK ANVÄNDAS.

GRUNDLÄGGNING PÅ PACKAD FYLLNING

PLATTA PÅ MARK
UTFÖRS PÅ PACKAD FYLLNING AV KROSS MATERIAL, ENL KAP CEB.21

VATTENTÄTHET

HISSGROPAR I PLAN 1 UTFÖRS VATTENTÄTA, SE DETALJER.

LUFTNINGAR OCH ANDRA GENOMFÖRINGAR I GOLV BOTTNAS MED MINERALULL OCH PROPPAS MED CEMENTBUNDEN LECA.

TÄTNING SKALL ÄVEN SKE I RÖR SOM GÅR GENOM PLATTAN SÅ SOM TEX RÖR FÖR EL. TÄTNING SKER MED EN LUFTTÄT MJUKFOG.

MURVERKSKONSTRUKTIONER

TEGEL
HÅLLFASTHETSKLASS 35

UTFÖRANDE
MURA MED 1/2 STENS FÖRSKJUTNING. HÖRN OCH VINKLAR MURAS MED FÖRBAND. DÄR EJ ANNAT ANGES PÅ RITNING.

MURBRUK
BRUKSKLASS M2,5 (B)

MURNING
MURNINGSKLASS II

ARMERING FÖR TEGEL
BISTÅL TYP BRICTEC BI 40 I VAR 3:E FOG
TEGELMUR FÖRANKRAS I PELARE/VÄGG MED 1 ST KRAMLA I VAR 3:E FOG
ø5 ROSTFRITT, SYRAFAST STÅL.

IGENSÄTTNING
SAMTLIGA BEFINTLIGA HÅL SOM EJ ANGES PÅ RITNING SÄTTS IGEN KONSTRUKTIVT.

GRUNDLÄGGNING MED PÅLAR

SAMTLIGA PÅLAR SKALL INGJUTAS MINST 100mm OCH KRINGGJUTAS MINST 150mm.
SAMTLIGA PÅLAR SKALL ROTATIONSBORRAS.
SÄKERHETSKLASS 2
GEOTEKNISKKLASS 2

TOLERANS FÖR BORRADE PÅLAR
PÅLHUVUD FÅR I SIDLED AVVIKA MAXIMALT 50mm FRÅN MÄTTSATT LÄGE. PÅLES LUTNINGSAVVIKELSE FÅR UPPGÅ TILL MAXIMALT 2 %. PÅLAVSKÄRNING FÅR EJ AVVIKA MER ÄN 20mm.

PÅLPROTOKOLL OCH INMÄTNING
ENTREPRENÖR SKALL UPPRÄTTA PÅLNINGSPROTOKOLL ENLIGT AMA ANLÄGGNING. PÅLARNAS VERKLIGA LÄGE I PLAN OCH NIVÅ SAMT LUTNING INMÄTS OMEDELBART EFTER SLAGNING/BORRNING. RESULTATET SKALL, INNAN PÅLKRANEN LÄMNAR PÅLGRUPPEN MEDDELAS KONSTRUKTÖR FÖR BEDÖMNING AV EVENTUELL ERFODERLIG KOMPLETTERINGSPÅLNING.

STÅLRÖRSPÅLAR S460MH
RD-PÅLAR BORRAS IN I BERG MIN. 300mm.
PÅLARNA FÖRSES MED TOPPLÅTAR:
150x150x15 FÖR RD 90/6.3

TOPPLÅTAR SKALL FÖRANKRAS MED SVETS TILL RD-PÅLE a3 L=50+50
PÅLAR FYLLS MED BETONG C32/40
AVROSTNING 2mm

KALLSTENSMUR & BRUKMUR

UPPLAG PÅ MUR
VID UPPLAG PÅ KALLSTENSMUR/BRUKMUR KONTROLLERAS BESKAFFENHET PÅ MUREN INNAN UPPLAG UTFÖRS. VID DÅLIGT SKICK PÅ MUREN KONTAKTA KONSTRUKTÖR.

VID UPPLAG PÅ BRUKSTENSMUR I DÅLIGT SKICK INJEKTERAS MUREN MED BETONG C25/30.

VID UPPLAG PÅ KALLSTENSMUR ANVÄNDS SPRUTBETONG OCH MOTGJUTNING, SE DETALJER.

VID URTAG I KALLSTENSMUR AVJÄMNAS NY YTA MED BRUK.

GRUNDVATTEN

GRUNDVATTENNIVÅ
GRUNDVATTENYTAN ANTAS LIGGA UNDER GRUNDLÄGGNINGSDJUPET FÖR NYA KONSTRUKTIONERNA.
(GÄLLER EJ FÖR BEF TRÄPÅLAR)

DIMENSIONERANDE GW-NIVÅ ENLIGT GEOTEKNIKER

RIVNING

BYGGMÄSTARFYLLNING
MILJÖFARLIGT AVFALL KAN FINNAS I BYGGMÄSTARFYLLNING, SE MILJÖINVENTERING

SKALA 1:50 (A1-format) METER
0 1 2 3 4 5

INFORMATIONSHANDLING

2020-06-26

BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	SIGN

VASAKRONAN

ORIENTERINGSFIGUR



VASAKRONANS PROJEKTNUMMER	SPERLINGENS BACKE 45
1411900007	KONTORSFASTIGHET

A	WINGÅRDH ARKITEKTKONTOR AB	T: 010-788 10 00
BR	BRIAB	T: 08-410 102 50
E	TYRÉNS AB	T: 010-452 20 00
K	LOOSTRÖM	T: 08-755 11 60
SP	CONVISE STOCKHOLM AB	T: 08-400 297 50
S	ÅF-INFRASTRUCTURE AB	T: 010-505 00 00
V	ÅF-INFRASTRUCTURE AB	T: 010-505 00 00
W	ÅF-INFRASTRUCTURE AB	T: 010-505 00 00
-	-	T:
C	SWECO	T: 08-695 60 00

INGÅENDE DELENTREPRENADER
DE03, DE04, DE12, DE56,

UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE	
2018094	PK	E.EHRENBERG	
DATUM	ANSVARIG	FASTIGHET/KST	BYGGNAD
	P.KÄLLERED	14199	001

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

SKALA	NUMMER	REV
	K--20-0-0000001	

ORGINALFORMAT: A1

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-07-23, Dnr 2019-17165