



### Bilaga 3



1. DAGVATTEN AVRINNER YTligt I  
STÖRSTA MÖJLIGA MÅN ÖVER  
GRÖNYTA, NER MOT GC-VÅG NORR  
OM INNERGÅRD
- SAMLAS UPP AV  
LINJEAVVATTNING

2. DAGVATTEN PERKOLERAR NER TILL  
OVANPÅ ISOLERING FÖR  
TAKBJÄLKLAG GARAGE, DETTA LUTAR  
MOT BEFINTLIGT HUS.
- MASSOR MELLAN BEFINTLIGT HUS OCH  
GARAGE UTFÖRS SOM  
GENOMSLÄPPLIGA


3.  
DRÄNLEDNINGAR SAMLAR UPP  
FÖRDRÖJT OCH PERKOLERAT  
DAGVATTEN



4. MAKADAMMAGASIN AVVATTNAS MOT BEFINTLIGT DAGVATTENNÄT I GATA. SERVISPLACERING I DAGSLÄGE OKLAR



SKALA 1:300

REV	ANT	ÄNDRINGEN ÄVSKER	GÖDKÄND	DATUM
			INFÖR DETALJPLAN	
			STOCKHOLM HUSBY KV BERGEN 1-2	
 <p>STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB www.structor.se</p>			DAGVATTEN AVRINNING	
UPPDRAGSANSVARIG T. NESTEUS		UPPDRAGSNUMMER 3965	PLAN	
KONSTR T. NESTEUS	DATUM GRANSK	KONSTRUKTIONSR	FORMAT A1	SKALA 1:300
STOCKHOLM		OBJEKT NR	RITNINGSR	REV
200817			Bilaga 3	