



TAKARBETEN

TAK TILL NYA KONTORSYTOR FÖRSES MED NYA TAKFÖNSTER. I SAMBAND MED DETTA FÖRSTÄRKS DE TAKSTOLAR SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN ENLIGT GÄLLANDE NORM.

OMFATTNING AV FÖRSTÄRKTA TAKSTOLAR REDOVISAS PÅ DENNA PLANRITNING. MONTAGEDETALJER AV FÖRSTÄRKNINGAR REDOVISAS PÅ SEPARAT RITNING.

NYA TAKTYPER FÖR RESPEKTIVE OMRÅDE ENLIGT PLANRITNING.

FÖR ALLA OMRÅDEN MARKERADE MED "NY TAKKONSTRUKTION" GÄLLER ATT BEFINTLIG YTSKIKT OCH ISOLERING RIVS SÅ ATT ENDAST BEFINTLIG TAKSTOL, RÅSPONT OCH TAKTECKNING KVARSTÅR.

DÄREFTER MONTERAS FÖRSTÄRKNINGAR OCH NYA TAKUPPBYGGNADER ENLIGT PLAN- OCH DETALJRITNING.

NY TAKHUV OCH NY AVLÜFT ENLIGT DETALJ.

FÖRKLARINGAR

HÖJDSYSTEM: RH2000

LÄGE OCH STORLEK PÅ HÅL EFTER HÅLTAGNINGUNDERLAG FRÅN FÖLJANDE DICHLINER

VVS: Håltagning - PL.1; 2020-08-17  
Håltagning - PL.2; 2020-08-24  
V54-P001-Håltagning; 2020-08-25  
V54-P002-Håltagning; 2020-08-25

BEF. BETONG  
BEF. TEGEL  
PLATSGJUTEN BETONG

LB01 - KERTO-S 45x400  
TAKSTOLAR FÖRSTÄRKS GENERELLT MED LB01 PÅ ÖMSE SIDOR OM NOCK.

FÖRESKRIFTER

ALLA MÅTT KONTROLLMÄTS INNAN ARBETE PÅBÖRJAS. AVVIKELSER MEDDELAS ANSVARIG KONSTRUKTÖR FÖR LÄMPLIGT ÅTGÄRD.

DET ÅLIGGER ENTREPRENÖREN ATT SÄKERSTÄLLA DET VENTILERADE GOLVETS FUNKTION PÅ PLAN 01 EFTER INGREPP

HÄNVISNINGAR

FÖRESKRIFTER K-01-0-001  
GRUNDPLAN K-15-1-101  
PLANER K-20-1-XXX  
SEKTIONER K-20-2-001  
DETALJER K-20-6-XXX  
FÖRSTÄRKNING TAK K-20-6-022  
TD - TYPDETALJ, SE RITNING K-20-6-021

BET | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

LOKALISERINGSFIGUR

TAKPLAN  
PLAN 2  
PLAN 1

AKADEMISKA HUS

KRÄFTRIKET 59:16 OMBYGGNAD KONTOR

Akademiska Hus AB Region Stockholm akademiskahus.se	UPPDRAG NR 10281481		RITAD/KONSTR. AV J. NORDLANDER	HANDLAGGARE J. NORDLANDER
	ANSVARIG R. SHAMMOON			
	KONSULT WSP BYGGPROJEKTERING			
	DATUM 2020-08-25		REV./REL. DATUM	
REGISTERFASTIGHET NORRA DJURGÅRDEN 1:44	TAKPLAN			
BYGGNADSVÄRKSNUMMER A0059016				
HUDEL	PLANID K	ANSV. PART		
REGISTERFASTIGHET	FORMAT A1 A3	SKALA 1:100 1:200	NUMMER K-20-1-301	BET