



FÖRKLARINGAR RÖR

RÖR BETECKNING:		VS20-K1-S4-S1A
SYSTEM		
FJ01	FJÄRRKYLA 6/14°C	
FJV01	VÄRME PRIMÄR (FJÄRRVÄRME) 100°C/65°C	
VS10	VÄRME SEKUNDÄR 60/30°C	
VS11	VÄRME SEK. LUFTBEHANDLING, 60/30°C	
VS20	VÄRME SEK. RADATORER, 60/40°C	
VS31	GOLVVÄRME, 33/24°C	
VAV	VÄRMEÅTERVÄNNING	
KB10	KÖLBÄRARE PRIMÄR 9/19°C	
KB11	KÖLBÄRARE SEK. VÄTNYLA LUFTBEHANDLING 9/19°C	
KB21	KÖLBÄRARE SEK. TORRKYLA 14/19°C	
KB30	KYLA TILL KYLMASKIN HG 38/30°C	
KV01	KALLVATTENSYSTEM 10°C	
KV02	KALLVATTENSYSTEM RESTAURANG 10°C	
KVM01	KYLMEDELSYSTEM, KÖKSKYLA	
VV01	VÄRMVATTENSYSTEM 60°C	
VV02	VÄRMVATTENSYSTEM RESTAURANG 60°C	
VVC01	VÄRMVATTENKIRKULATION 60-55°C	
VVC02	VÄRMVATTENKIRKULATION RESTAURANG 60-55°C	
D	DAGVATTEN	
DR	DRÄNVATTEN	
S01	SPILLVATTEN, HUVUDSYSTEM	
S01L	SPILLVATTEN, LÜFTNING	
S02	SPILLVATTEN, FRÅN KÖK TILL MA & FA	
S02L	SPILLVATTEN, KÖK, LÜFTNING	
S03	SPILLVATTEN, FRÅN MAT- & FETTAVSKILJARE TÖMNING	
S03L	SPILLVATTEN, FRÅN MAT- & FETTAVSKILJNING LÜFTNING	
ÖL	PLATS FÖR ÖLLEGNING	
G3	ENERGIGAS TILL RESTAURANG (BEF)	
MATERIAL		
E11	PE-RÖR, INOMHUSAVLOPP	
E12	PE-RÖR, LJUDDAMPANDE INOMHUSAVLOPP	
G3	GLUTJÄRNSRÖR, INOMHUSAVLOPP TEX MA-RÖR	
K3	RAKA KOPPARRÖR, PRESSKOPPLING	
K5	RAKA KOPPARRÖR, FÖRKROPPADE	
K7	KOPPARRÖR, PLUS-PRISOL	
P2	PP-RÖR, STANDARD, MARKAVLOPP	
S1	STÅLRÖR, SS-EN 10255	
R2	ROSTFRITT EN14436 METRISK PN10	
RE	ROSTFRITT SYRFAST AVLOPP, EN 14432	
S4	STÅLRÖR, HANDELSSTUB	
X2	PEX-RÖR, DIFFUSIONSTÄTA, UTAN SKYDDSRÖR, UTAN ISOLERING	
X62	PEX-RÖR, DIFFUSIONSTÄTA, MED SKYDDSRÖR, MED ISOLERING	
DIMENSION		
ISOLERING		
BETECKNING	ISOL FUNKTION	TJOCKLEK MM ISOL MATERIAL
V09	KONDENS. KB	9 UTV ARMAFLEX
V13	-	13 UTV ARMAFLEX
V19	-	19 UTV ARMAFLEX
Fxx	VÄRME, VV, VVC	xx UTV MINERALULL, RÖRSKÅL M. ALFOLIE
Wxx	VÄRME DIFFTÄT. KV	xx UTV MINERALULL, RÖRSKÅL M. ALFOLIE
ANVISNINGAR:		
SÄLVFALLSLEDNINGAR FÖRLÄGGS MED ETT FALL PÅ 10‰, DÄR EJ ANNAT ANGES.		
ALLA AVSTICK FRÅN VÄRMESTAMMAR TILL RADIATORER UTFÖRS MED VS21-S1-15 OM INTE ANNAT ANGES.		
ALLA KOPPLINGSLEDNINGAR TILL KYLBAFFLAR UTFÖRS MED KB21-K3-15-V13 OM INTE ANNAT ANGES.		
KOPPLINGSLEDNING TILL KYLBAFFLAR UTFÖRS ALLTID MED KB21-K3-15-V13 EFTER 2xAV.		
KYLBAFFLAR (ANSL.TBLxxxx) INGÅR I VE.		

GRANSKNINGSHANDLING  
2020-07-03

BET	ANDRAG AVSEER	DATUM	SGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
VASAKRONAN			
ORIENTERINGSKART			
STADPLAN 1			
STADPLAN 2			
VASAKRONANS PROJEKTNUMMER			
1411900007			
SPERLINGENS BACKE 45			
KONTORSFASTIGHET			
AB	WINGÅRSH ARKITEKTKONTOR AB	T: 010-788 10 00	
BR	BRIAB	T: 08-410 102 50	
E	TYRÉN AB	T: 010-452 20 00	
K	LOOSTRÖM	T: 08-755 11 60	
SP	CONVISE STOCKHOLM AB	T: 08-400 297 50	
S	TOI	T: 08-567 021 00	
V	ÄF-INFRASTRUCTURE AB	T: 010-505 00 00	
W	ÄF-INFRASTRUCTURE AB	T: 010-505 00 00	
-	-	T: -	
C	SWECO	T: 08-695 60 00	
INDICER DELENTHESMAER			
DE20.			
UPPRÄG NR	BETÄNKORNET AV	HANDLÄGGARE	BESÖKAD
776758	M. PARCHEM	M. PARCHEM	001
DATUM	ANDRAG	FASTSTÄLLT	
2020-08-XX	A. LARSSON	14119	
OMBYGGNADSPROJEKT			
PLAN 01 (+1,170)			
RÖRSYSTEM			
SKALA	NUMMER	REV	
150	V--50-1-00011000		
ORIGINALFORMAT: A0			

