



RÖR BETECKNING:	VS20-K1-54-S1A
-----------------	----------------

MATERIAL	
E11 =	PE-RÖR, INOMHUSVÄLPP
E12 =	PE-RÖR, LJUDDÄMPANDE INOMHUSVÄLPP
G3 =	GIUTJÄRNSRÖR, INOMHUSVÄLPP TEX MA-RÖR
K3 =	RAKA KOPPARRÖR PRESSKOPPLAD
K5 =	RAKA KOPPARRÖR, FÖRKOPADE
K7 =	KOPPARRÖR, PLUS-RISEL
P2 =	PP-RÖR, STANDARD MARKVÄLPP
S1 =	STÅLRÖR, SS-EN 10255
R2 =	ROSTERITET EN14638 METRISK PN10
RB =	RÖSTFRI SYRAFAST VÄLPP, EN 14432
S2 =	STÅLRÖR, HANDELSLUT
X2 =	PEX-RÖR, DIFFUSJONSTÄTA, UTAN SKYDSRÖR, UTAN ISOLERING
X62 =	PEX-RÖR, DIFFUSJONSTÄTA, MED SKYDSRÖR, MED ISOLERING

ANVISNINGAR:
SJÄLVFALLSLEDNINGAR FÖRLÄGGS MED ETT FALL PÅ 10%, DÄR EJ ANNAT ANGES.
ALLA AVSTYCK FRÅN VARMESTAMMAR TILL RADIATORER UTFÖRS MED VS21-S1-S10 OM INTE ANNAT ANGES.
ALLA KOPLINGSLEDNINGAR TILL KYLBAFFLAR UTFÖRS MED KB21-K3-15-V10 OM INTE ANNAT ANGES.
KOPLINGSLEDNING TILL KYLBAFFLAR UTFÖRS ALLTID MED KB21-K3-15-V10 EFTER 2xAV.
KYLBAFFLAR (ANSL.TID.) INGÅR I VE.

2020-07-03

ORIGINALFORMAT: A