



RÖR BETECKNING:	VS20-K1-54-S1A
-----------------	----------------

MATERIAL	
E11	PE-RÖR, INOMHUSAVLOPP
E12	PE-RÖR, LJUGDÄNARE INOMHUSAVLOPP
G1	GIJTTJÄRNSRÖR, INOMHUSAVLOPP TEX MA-RÖR
K3	RAKA KOPPARRÖR PRESSKOPADE
K5	RAKA KOPPARRÖR, FÖRKROMME
K7	KOPPARRÖR, PLUS-PRISOL
P2	PP-RÖR, STANDARD, MARKAVLOPP
S1	STÅLRÖR, SS-EN 10255
R2	RÖSTFRIKT EN14246 METRISK PN10
R8	RÖSTFRIKT SYRAFAST AVLOPP, EN 14432
S4	STÅLRÖR, HANDELSSTÅL
X2	PEX-RÖR, DIFFUSIONSTÄTA, UTAN SKYDDSRÖR, UTAN ISOLERING
X62	PEX-RÖR, DIFFUSIONSTÄTA, MED SKYDDSRÖR, UTAN ISOLERING

ANVISNINGAR:
SJÄLVFALLSLEDNINGAR FÖRLÄGGS MED ETT FALL PÅ 10%, DÄR EJ ANNAT ANGES.
ALLA AVSTYCK FRÅN VARMESTAMMAR TILL RADIATORER UTFÖRS MED VS21-S1-S10 OM INTE ANNAT ANGES.
ALLA KOPLINGSLEDNINGAR TILL KYLBAFFLAR UTFÖRS MED KB21-K3-15-V15 OM INTE ANNAT ANGES.
KOPLINGSLEDNING TILL KYLBAFFLAR UTFÖRS ALLTID MED KB21-K3-15-V15 EFTER 2xAV.
KYLBAFFLAR (ANSL.TID.) INGÅR I VE.

BET	ÄNDRING AVSYR	DATUM	SOM
-----	---------------	-------	-----

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

VASAKRONAN

ORIENTERINGSSKISS

PLAN 02 (+4,000)		
RÖRSYSTEM		
SKALA	NUMMER	REV
1:50	V--50-1-00021000	