



FÖRKLARINGAR RÖR

RÖR BETECKNING:		VS20-K1-S4-S1A
SYSTEM		
FJ001	=	FJÄRRKYLA 6/16°C
FJV01	=	VÄRME PRIMÄR (FJÄRRVÄRME) 100°C/65°C
VS10	=	VÄRME SEKUNDÄR 60/30°C
VS11	=	VÄRME SEK. LÜFTBEHANDLING 60/30°C
VS20	=	VÄRME SEK. RADATORER, 60/40°C
VS31	=	GOLVVÄRME, 33/24°C
VAV	=	VÄRMEÅTERVÄNNING
KB10	=	KÖLBÄRARE PRIMÄR 9/19°C
KB11	=	KÖLBÄRARE SEK. VÄTNYLA LÜFTBEHANDLING 9/19°C
KB21	=	KÖLBÄRARE SEK. TORRKYLA 14/10°C
KB30	=	KYLA TILL KYLMASKIN HG 38/30°C
KV01	=	KALLVATTENSYSTEM 10°C
KV02	=	KALLVATTENSYSTEM RESTAURANG 10°C
KVM01	=	KYLMEDELSYSTEM KÖKSKYLA
VV01	=	VÄRMVATTENSYSTEM 60°C
VV02	=	VÄRMVATTENSYSTEM RESTAURANG 60°C
VVC01	=	VÄRMVATTENCIRKULATION 60-55°C
VVC02	=	VÄRMVATTENCIRKULATION RESTAURANG 60-55°C
D	=	DAGVATTEN
DR	=	DRÄNVATTEN
S01	=	SPILLVATTEN, HUVUDSYSTEM
S01L	=	SPILLVATTEN, LÜFTNING
S02	=	SPILLVATTEN, FRÄN KÖK TILL MA & FA
S02L	=	SPILLVATTEN, KÖK, LÜFTNING
S03	=	SPILLVATTEN, FRÄN MAT- & FETTAVSKILJARE TÖMNING
S03L	=	SPILLVATTEN, FRÄN MAT- & FETTAVSKILJNING LÜFTNING
ÖL	=	PLATS FÖR ÖLLEDDNING
G13	=	ENERGIGAS TILL RESTAURANG (BEF)

MATERIAL	
E11	= PE-RÖR, NDMHUSAVLOPP
E12	= PE-RÖR, LÜDDAMPANDE NDMHUSAVLOPP
G3	= GJUTJÄRNSRÖR, NDMHUSAVLOPP TEX MA-RÖR
K3	= RAKA KOPPARRÖR, PRESSKOPPLING
K5	= RAKA KOPPARRÖR, FÖRKROMPADE
K7	= KOPPARRÖR, PLUS-PRISOL
P2	= PP-RÖR, STANDARD, MARKAVLOPP
S1	= STÅLRÖR, SS-EN 10255
R2	= RÖSTFRITT SYRAFAST AVLOPP, EN 14436
RE	= RÖSTFRITT SYRAFAST AVLOPP, EN 14432
S4	= STÅLRÖR, HANDELSSTUB
X2	= PEX-RÖR, DIFFUSIONSTÄTA, UTAN SKYDDSRÖR, UTAN ISOLERING
X62	= PEX-RÖR, DIFFUSIONSTÄTA, MED SKYDDSRÖR, MED ISOLERING

DIMENSION			
ISOLERING			
BETECKNING	ISOL FUNKTION	TJOCKLEK MM PLACERING	ISOL MATERIAL
V09	KONDENS. KB	9 UTV	ARMAFLEX
V13	-	13 UTV ARMAFLEX	
V19	-	19 UTV ARMAFLEX	
Fxx	VÄRME, VV, VVC	xx UTV MINERALULL, RÖRSKÅL M. ALFOLIE	
Wxx	VÄRME DIFFTÄT. KV	xx UTV MINERALULL, RÖRSKÅL M. ALFOLIE	

ANVISNINGAR:
SÄLVFALLSLEDNINGAR FÖRLÄGGS MED ETT FALL PÅ 10‰, DÄR EJ ANNAT ANGES.
ALLA AVSTICK FRÄN VÄRMESTAMMAR TILL RADATORER UTFÖRS MED VS21-S1-15 OM INTE ANNAT ANGES.
ALLA KÖPLINGSLEDNINGAR TILL KYLBAFFLAR UTFÖRS MED KB21-K3-15-V13 OM INTE ANNAT ANGES.
KÖPLINGSLEDNING TILL KYLBAFFLAR UTFÖRS ALLTID MED KB21-K3-15-V13 EFTER 2xAV.
KYLBAFFLAR (ANSL.TBLxxx) INGÄR I VE.

GRANSKNINGSHANDLING
2020-07-03

BET

ANDRINGS

DATUM

SKN

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

VASAKRONAN

ORIENTERINGSKART

STADPLAN 1

STADPLAN 2

VASAKRONANS
PROJEKTNAMN

SPERLINGENS BACKE 45
KONTORSFASTIGHET

1411900007

A	WINGÅRSH	ARKITEKTKONTOR AB	T: 010-788 10 00
BR	BRIAB		T: 08-410 102 50
E	TYRÉNS	AB	T: 010-452 20 00
K	LOOSTRÖM		T: 08-755 11 60
SP	CONVISE	STOCKHOLM AB	T: 08-400 297 50
S	TOI		T: 08-567 021 00
V	ÄF-INFRASTRUCTURE	AB	T: 010-505 00 00
W	ÄF-INFRASTRUCTURE	AB	T: 010-505 00 00
-			T:
C	SWECO		T: 08-695 60 00

UPPDRAG NR

776758

DATUM

2020-08-XX

BYTADKONTOH AV

M. PARCHAM

ANDRINGS

A. LARSSON

HANDLÄGGARE

M. PARCHAM

FASTHÄLLAR

14119

BYGGNAD

001

OMBYGGNADSPROJEKT

PLAN 00 (UNDER +1,170)
RÖRSYSTEM UNDER GOLV

SKALA

150

NUMMER

V--50-1-00001000

REV

Wingårdsh Arkitektkontor AB - 2020-08-XX - 2020-08-XX