

- | | |
|---|--------------------------------|
|  | NY/BEFINTLIG STOMME |
|  | NY BYGGDEL |
|  | HÄNVISNING MATERIAL/UTFÖRANDE |
|  | GLAS |
| ST | NYTT STUPRÖR I BEFINTLIGT LÅGE |
| Sxx | SNITT |

MATERIAL PUTS

SLÄTPUTS OM INGET ANNAT ANGES

YTBEHANDLING/KULÖR

SAMTLIGA INGÅENDE DELAR AV PUTS, STUCK SAMT
BETONG (UNDANTAGET BALUSTRAD) PLATSMÅLAS MED
LINOLJEFÄRG, KULÖR ENL. SENARE BESKED.

MATERIAL/UTFÖRANDE:

- | | |
|----|--|
| 1 | NY BALUSTÄD
NY PREFABRICERAD BETONG |
| 2 | BENFÄLLT TÄNFOT
NY SVARTMÅLAD STÅLPÄLST |
| 3 | BENFÄLLT TÄNSMOTT
BENFÄLLT PUTS KNACKAS MED: UTKRÄKNING
BENFÄLLT TEGELSTOPE BALUSTÄRS EN. RÖN FÖR
ATT SEDAN PUTSAS OM |
| 4 | NY ARJOLVIT
PUTS MED NY BAKPÅVARANDE STORME AV
SPK.- ALLT. RÖVERINGSTEEL |
| 5 | NY ARJOLVITFOT
AV STUCK |
| 6 | FÄLT MED NY PUTS |
| 7 | NY PUTSÅDE BAND |
| 8 | NYA FÖNSTER/FÖNSTERDÖRRAR I TRA
MÅLAS I BRÄND TRÄKOLOR |
| 9 | NYA ÖRNGARDE KOLONNER
KAPITAL AV PUTS MED NY BAKPÅVARANDE
STORME AV TEGEL. KÄNNELARDE SKAFT AV
PUTS MED NY BAKPÅVARANDE STORME AV
TEGEL. SÄMT BASAS AV NY BETONG |
| 10 | NYTT TÄNSMOTT
ÖVERKANT PUTSAS MOT NY BAKPÅVARANDE
UNDERKANT UTKRÄKNING STORME AV TEGEL MEDAN
UNDERKANT LÖFERS I STUCK |
| 11 | NYA BALKONGRÄCKEN
AV SMIDE |
| 12 | NYA BALKONGI
STÅL (BALKONGI OCH BETONG, FÖR PROFILERAD
KANT (PLATT)) |
| 13 | NYA KÖRSTEN
PUTS MED NY BAKPÅVARANDE STORME AV
TEGEL |
| 14 | NYA BALKONGKONSOLLER I SMIDE |
| 15 | NYA PLASTÄR
PUTS MED NY BAKPÅVARANDE STORME AV
TEGEL |
| 16 | NYA ENGÄRDE KOLONNER
KAPITAL AV PUTS MED NY BAKPÅVARANDE
STORME AV TEGEL. KÄNNELARDE SKAFT AV
PUTS MED NY BAKPÅVARANDE STORME AV
TEGEL. SÄMT ÖNÄMNERARDE NY BAS AV
BETONG |
| 17 | NYA VOLUTER AV STUCK |
| 18 | NYA DEKORERAD FÄLT
AV STUCK. ÅTERKÄNS MED MOTIV LINA DEM
PÅ ÖRNGARFASAD |
| 19 | NY TÄNSMOTT/PUTS TÄNSMOTT
CLAS 34-35. STUCK TEGEL AV BENFÄLLT RUG
FÖRKLÄNS NÖR FÖR ATT MURAS UPP MED
UTKRÄKNING FÖR ATT UTKÖRA BAKPÅVARANDE
STORME FÖR NY PUTS |
| 20 | NY ÖRNGS
PUTS MED NY BAKPÅVARANDE STORME AV
TEGEL |
| 21 | NYA MEDALJONER
AV STUCK |
| 22 | NYA PLASTÄR
KÄNNELARDE SKAFT AV PUTS MED NY
BAKPAVARANDE STORME AV TEGEL. SÄMT BASAS
AV BLÅT PUTS MED NY BAKPÅVARANDE
STORME AV TEGEL |
| 23 | NY GÄRDE/GEIS
PUTS MED NY BAKPÅVARANDE STORME AV
SPK.- ALLT. RÖVERINGSTEEL VIO
PLASTERBASER |
| 24 | NYA ÖVERSTYCKEN
LÖSTVERK AV PUTS MED NY BAKPÅVARANDE
STORME AV SPK.- ALLT. RÖVERINGSTEEL SÄMT
PUTS I FÄLT |
| 25 | NYA ENGÄRDE KOLONNER
KAPITAL AV PUTS MED NY BAKPÅVARANDE
STORME AV TEGEL. SKAFT AV PUTS MED NY
BAKPAVARANDE STORME AV TEGEL. SÄMT BASAS
AV NY BETONG |
| 26 | FÄLT MED PUTS MED RITSAT KVADERHÖNSTER |
| 27 | BENFÄLLT SÖCKELGEIS
BENFÄLLT PUTS KNACKAS MED OCH EV
BLÅSTRAS. BAKPÅVARANDE STORME RÖN. NYA
PUTSÅDE BAND |
| 28 | SÖCKELVÄNNING MED NY PUTS I RUSTSERIAT
KVADERHÖNSTER
SÖCKELVÄNNING SPÄRLAR, STÅLPÄLST
BLUNDFÖR SÄMT RITSADE BLUNDFÖR |

(29) NYA TRÄGLASPARTIER

30. NYA SOCIÄR:
RAFFELHAMRAD GRANT
31. NYA LUCKOR FÖR BRÄNSKEVÄRNING,
ANSLUTNING FÖRTÄVSKLÄRE, ANSLUTNING
SPINNIER
LÄCKERAT STÅL
31. NYA VALVÄNANG
PUTS
32. NYA FRONTÖR:
PUTS MED NY BAKOMVÄRANDE STOPPE AV
SPIK, ALT. RÖTERINGSSTEGEL
33. NY PORTER:
NATURSTEN
34. NYA DEKORERA FÄLT
AV NATURSTEN, ÅTERSKAPAS MED MOTIV LIKA
DEH PÅ ORIGINALFÄRD

2020-07-01_SB45_BESKRIVNING
FASADREKONSTRUKTION_BILAGA KOMPLETTERING
BYGGLOV



STOCKHOLMS
STAD

Stadsbyggnadskontoret

Inkom 2020 -07- 24
Reg.

20 - 0 4 2 4 0 - 5 7 5



A BL - SELL PM 01		2020-07-01	AMT
NET	SÖNDRE ÅKER	SÖDER	SÖR

BYGGLOVHANDLING

VASAKRONAN

GRÄNS/GRÄNSLINJE



STADENS BÄ



STADENS BÄ

VÄRDESKRIVNING	SPERLINGENS BACKE 45	
1411900007	KONTORSFÖRSTÄRKT	

Q	VINGÅRDEN ARKITEKTKONTOR AB	T 010-788 10 00
BR	BRIBAB	T 08-410 192 58
E	TYRENS AB	T 010-452 28 00
M	LÖÖSTROM	T 08-755 11 60
SP	CONVERSE STOCKHOLM AB	T 08-400 297 50
S	INFRASTRUCTURE AB	T 010-585 00 00
W	INFRASTRUCTURE AB	T 010-585 00 00
W	INFRASTRUCTURE AB	T 010-585 00 00
C	SWECO	T 08-695 60 00

FÖRKLÄRNING

GIFTSKED NR	BEKÄNDETS NR	HÄNDELSE NR
062 06	84	BEHÄR
DEL	ANVÄND	FÄRDIGT FÄRDIGT
2020-03-03	M. WAHLGREN	16119
		001

KONTOR, OM- OCH TILLBYGGNAD

FASAD MOT BIRGER JÄRBYSGATAN

FÄSKA	HÄRDES	FÄSKA
150	AA	A

EJENDOMSFÖRÄLSTRA AA