


DETALJ

XX - Upp-/nedgång, samma plan
XX - Planbyte ned
XX - Planbyte upp
XX - Planbyte Upp och Ned

FÖRESKRIFTER	
Samtliga kopplingar skall utföras med typgodkända detaljer och metoder. För att undvika att kallvatten blir för varmt, förlägges KV under markisoleringen för bottenplattan. Värmepump inkopplas enligt tillverkarens anvisningar. Synliga isolerade KV- och VV-rör skall vara förkromade. Fogning med förkromad mekanisk koppling. Ledningar monteras med hänsyn till längd expansion. Dräneringsledning levereras och monteras av BE.	
VS1	Värmebärare sekundär. UPNOR, PEX RiR (Rör-i-rör) ISOL
VS3	Värmerör, förkromade koppar-rör
MC	Purmo Compact-Panelradiatorer
VP	Värmepump
FVP	Frånluftsvärmepump
S1,D1	PP-rör inomhusavlopp
S2,D2	PP Markavlopps rör enligt SS-EN 1852-1
S4	Tryckavlopps rör
L	Luftningsledning PP-rör över tak.
STPR	Stuprörsanslutning med lövsamlare. Infallsrör uppdrages till sockellinje.
KV1, VV1	UPNOR, PEX-RiR
KV3, VV3	FÖRKROMADE KOPPAR-RÖR
KV8	PEM-SLANG, PN 10 i SKYDDSRÖR
VM1	Vattenmätarkoppel med ventiler. Backventil monteras efter mätare.
BL21	Dusch blandare
BL22	Badkarsblandare
BL1	Köksblandare
BL2	tvättbänksblandare
TS1	Tvättställsblandare
VK1	Vattenklosett
AV1	Avstängningsventil.
B21	Golvbrunn med bottenutlopp
B22	Golvbrunn med sidoutlopp
B23	Golvbrunn med utforkningsstopp
RB1	Rensbrunn 110.
DVB1	Dagvattenbrunn med sandfång och vattenlås.
VUK1	Väggvattenutkastare för kallt vatten
VUK2	Väggvattenutkastare för kallt o varmt vatten
Beträffande leveransomfattning av VVS-utrustning enligt leverans- avtal med husleverantören. Allt material och komponenter skall vara typgodkända och vanligen förekommande på den svenska marknaden. I övrigt gäller BBR och regler för Säker vatteninstallation. Dag- och spillvatten förlägges med fall på 12 promille där ej annat anges	
Dimension om inget annat anges på ritning: B-21/22 S: 75 BL-1/2/21/22 KV: 15, VV: 15, S: 75 DVB1 Dim=400 FVP KV: 22, VV: 22 S2,D2 S: 110 TS1 KV: 12, VV: 12, S: 50 (S:75 i bjälklag och under btg-platta) VK1 KV:12, S: 110 VUK KV:15, VV:15 L S1:110, I vägg 75 DM,TM KV:12	
SANITET	

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGHANDLING				
				
UPPDRAGSNUMMER: RÖDHAKEN				
RITAD AV: MI				
HANDLIGGÅRRE: KIM FAST				
DATUM: 2021-01-28				
NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS				
HUS 1, PLAN 1				
VA-INSTALATIONER				
ENTRÉPLAN				
SKALA	NUMMER	BET		
A2 1:50	V-50.1-111			