


# ANVISNINGAR

- \* SE ÄVEN SYSTEMRITNINGAR:
- \* UTV. VÄGGMÅTT AVSER UTV. REGELSTOMME.
- \* BJÄLKE 45x220 C24 OM EJ ANNAT ANGES.
- \* BJÄLKE SKRÅSPIKAS I VÄGG MED 3st 125x40.
- \* GOLVSPÅNSKIVOR LIMMAS & SKRUVAS TILL GOLVBJÄLKAR ENLIGT MONT.ANVISNING.
- \* HÅLTAGNING FÅR SKE FÖRST EFTER KONTROLLBERÄKNING.
- GOLV UTFÖRES MED ERFORDERLIGT FALL MOT GOLVBRUNN.

VID KLINKERS PÅ GOLVET: UTFÖRES ENLIGT GVK:s ANV.



|   |                              |                                  |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| Handling:<br><b>TILL TEKNISKT SA</b>          |                              |                                  |
| Diariennr:                                    |                              | Ritad av:<br><b>ChrP</b>         |
| Datum:<br><b>2021-02-24</b>                   |                              | Projektnr:<br><b>Rödhaken</b>    |
| Fastighetsbeteckning:<br><b>Franciskus 12</b> |                              |                                  |
| Stockholm's kommun                            |                              |                                  |
| Bjälklagsplan                                 |                              |                                  |
| Skala:<br><b>1:100</b>                        | Ritningsformat:<br><b>A3</b> | Ritningsnr:<br><b>K-15.1-002</b> |