



FÖRKLARINGAR RÖR

RÖR BETECKNING:		VS21-K1-S4-S1A
SYSTEM		
FJK01 =	FJÄRRKYLA 6/16°C	
FJV01 =	VÄRME PRIMÄR (FJÄRRVÄRME) 100°C/65°C	
VS10 =	VÄRME SEKUNDÄR 60/30°C	
VS11 =	VÄRME SEK. LUFTBEHANDLING, 60/30°C	
VS21 =	VÄRME SEK. RADIATORER, 55/40°C	
VS31 =	GOLVVÄRME, 33/24°C	
VAV =	VÄRMEÅTERVINNING	
KB10 =	KÖLDBÄRARE PRIMÄR 9/19°C	
KB11 =	KÖLDBÄRARE SEK. VÄTKYLA LUFTBEHANDLING 9/19°C	
KB21 =	KÖLDBÄRARE SEK. TORRKYLA 14/19°C	
KV01 =	KALLVATENSYSTEM 10°C	
KV02 =	KALLVATTENSYSTEM RESTAURANG 10°C	
VV01 =	VÄRMVATTENSYSTEM 60°C	
VV02 =	VÄRMVATTENSYSTEM RESTAURANG 60°C	
VVC01 =	VÄRMVATTENCIRKULATION 60-55°C	
S01 =	SPILLVATTEN, HUVUDSYSTEM	
S01L =	SPILLVATTEN, LUFTNING	
S02 =	SPILLVATTEN, FETTAVSKILJARE	
S02L =	SPILLVATTEN, FETTAVSKILJARE LUFTNING	
S02T =	SPILLVATTEN, FETTAVSKILJARE TÖMNING	
S03 =	SPILLVATTEN, SLAMAVSKILJNING	
S03L =	SPILLVATTEN, SLAMAVSKILJNING LUFTNING	
S03T =	SPILLVATTEN, SLAMAVSKILJNING TÄMNING	
MATERIAL		
E11 =	PE-RÖR, INOMHUSAVLOPP	
E12 =	PE-RÖR, LJUDDÄMPANDE INOMHUSAVLOPP	
G3 =	GJUTJÄRNSRÖR, INOMHUSAVLOPP EX MA-RÖR	
K3 =	RAKA KOPPARRÖR, PRESSKOPPLING	
K5 =	RAKA KOPPARRÖR, FÖRKROMADE	
P2 =	PP-RÖR, STANDARD, MARKAVLOPP	
R1 =	ROSTFRITT STÅL, EN 1.4307 PN10	
R4 =	ROSTFRITT STÅL, EN 1.4307 (PN25) FJÄRRKYLA	
R6 =	ROSTFRITT STÅL, EN 1.4301	
R10 =	ROSTFRITT STÅL, INOMHUSAVLOPP	
S4 =	STÅLRÖR, HANDELSSTUB	
S13 =	STÅLRÖR, ELFÖRZINKADE EX MAPRESS	
X2 =	PEX-RÖR, DIFFUSIONSTÄTA, UTAN SKYDDSRÖR, UTAN ISOLERING	
X3 =	PEX-RÖR, DIFFUSIONSTÄTA, UNIVERSIALRÖR (PE-Xa)	
X5 =	PEX-RÖR, SYREDIFFSPÄRR, MANTELÖR, FLEXIBLA	
X62 =	PEX-RÖR, DIFFUSIONSTÄTA, MED SKYDDSRÖR, MED ISOLERING	
DIMENSION		
ISOLERING		
BETECKNING	ISOL FUNKTION	TJOCKLEK MM ISOL PLACERING MATERIAL
V09	KONDENS	9 UTV ARMAFLEX
V13	"	13 UTV ARMAFLEX
V19	"	19 UTV ARMAFLEX
S1A	VÄRME	60 UTV MINERALULL
S2A	VÄRME	40 UTV MINERALULL
SJÄLVFALLSLEDNINGAR FÖRLAGGS MED ETT FALL PÅ 1‰, DÄR EJ ANNAT ANGES		

A BYGGHANDLING

BET

ÄNDRING

AXISER

2020-12-18

DATUM

MPI

SKN

BYGGHANDLING

VASAKRONAN

ORIENTERINGSKORT

STADPLAN 1

STADPLAN 2

VASAKRONANS
PROJEKTNUMMER

14.11900007

SPERLINGENS BACKE 45
KONTORSFASTIGHET

A WINGÅRSH ARKITEKTKONTOR AB

T: 010-788 10 00

BR BRIAB

T: 08-410 102 50

E TYRÉNS AB

T: 010-452 20 00

K LOOSTRÖM

T: 08-755 11 60

SP CONVISE STOCKHOLM AB

T: 08-400 297 50

S TOI

T: 08-567 021 00

V ÄF-INFRASTRUCTURE AB

T: 010-505 00 00

ÄF-INFRASTRUCTURE AB

T: 010-505 00 00

-

T:

C SWECO

T: 08-695 60 00

INOMRÅDET

DE LENTREPREMIER

DE 100.

UPPDRAG NR

776758

DATUM

2020-05-05

BYTADKONTOH AV

M. PARCHAM

ANSÖKARE

A. LARSSON

HANDLÄGGARE

M. PARCHAM

FASTIGHET

14119

BYGGNAD

001

OMBYGGNADSPROJEKT

PLAN 03 (+9,070), TILLFÄLLIGT KÖK

RÖRSYSTEM

SKALA

150

NUMMER

V--50-1-0003120-TK

REV

A

Interim III Stockholm - stadsbyggnadskontoret - 2021-05-11, Dr: 2020-04-04