

ANLÄGGNINGSDATA

REGLER FÖR AUTOMATISK VATTENSPRINKLER-
ANLÄGGNING, SBF 120:8 SAMT SS-EN 12845:2015

	Riskklass	Vattentäthet	V-yta
KONTOR, RESTAURANGER TEKNIKUTRYMMEN	OH1	5 mm/min	72 kvm
KONFERENSLOKALER GÅNGSTRÅK, GARAGE	OH2	5 mm/min	144 kvm
BUTIKER, LAGER	HHS	10 mm/min	260 kvm

GRENRÖRSANSLUTNINGAR PÅ MATARLEDNING UTFÖRES I SIDA
ELLER UPPÅT.
VID ANVÄNDNING AV NEDDRAGNINGSSLANGAR GÄLLER
FÖLJANDE:
SLANG TYP VICTAULIC VICFLEX AH2, BÖJRADIE MIN. 51 MM. MAX
5 BÖJAR, MAXLÄNGD 0,9M.
OBS. KONVENTIONELLA RÖR OCH VINKLAR ÄR PROJEKTERADE,
SLANGAR ÄR EJ RITADE I MODELL

MATERIAL

RÖRLEDNINGAR DN 25-50, SS-EN 10255.
TUNNVÄGGIGA RÖR FM/UL LISTADE
RÖRLEDNINGAR >DN 50, SS-EN 10217-1.
TUNNVÄGGIGA RÖR FM/UL LISTADE
DRÄNERINGSLEDNINGAR FRÅN FLÖDESVAKTER
UTFÖRS GALVANISERADE

FÖRKLARINGAR

	FLÖDESVAKT / (FLV)
	NIVÅÄNDRING
	NIVÅÄNDRING 45°
	AVSTÄNGNINGSVENTIL / (AV)
	LOCKAD RÖRÄNDE
	PROVISORISK MATNING
	BEFINTLIG INSTALLATION
	AVT = AVTAPPNINGSVENTIL
	PV = PROVVENTIL
	AL = AVLÜFTNINGSVENTIL

11:1 SEKTIONSNUMMER
PB = PASSBIT, RILLAD 500MM

SYMBOLER ENLIGT NEDAN VISAR GRUNDTYPER OCH
TOTALT ANTAL SPRINKLER PER RITNING. SPRINKLER
MED AVVIKANDE K-FAKTORES, TEMPERATUR ETC.
REDOVISAS I TEXT VID RESPEKTIVE TEXT/YTA.

93°C	AVVIKANDE AKTIVERINGSTEMPERATUR
SK	SKYDDSKORG
ST	STÄNKPLÅT
DP	DRY-PENDENT
FL	FLATSPRAY

RITNING SKALL SKRIVAS UT I FÄRG

Sprinklerantal Plan 8 Del 12		
	Typ	Antal
●	Sprinkler Pendent 93° i Undertak	10
⊙	Sprinkler Pendent 93° K80	60
Totalt: 70		

A	SP-PM 101 BH	2019-06-28	BR
BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	SIGN

BYGGHANDLING

VASAKRONAN

ORIENTERINGSGIFUR

HH1

HH2

HH3

HH4

HH5

BERIDAREBANAN 7 BERIDAREBANAN 4 BERIDAREBANAN 11

VASAKRONANS
PROJEKTNUMMER
1417000063

BERIDAREBANAN
SERGELGATAN

A WESTER + ELSNER

T: 08-402 68 80

K TYRÉNS

T: 010-452 20 00

E PROJEKTEL

T: 018-13 97 00

V SEC PROJEKT AB/ERAX AB

T: 072-226 59 73

BR BRANDKONSULTEN

T: 08-505 344 00

S EVOGA AB

T: 073-412 76 46

SP NORDISKA BRAND

T: 08-730 06 70

W HELENIUS INGENJÖRSBYRÅ AB

T: 08-625 22 00

PL TÅ CONSULT AB/DAMAG AB

T: 076-877 67 76

C SWECO POSITION AB

T: 08-695 60 00

UPPFÖRAG NR
1326

DATUM
2019-04-17

RITAD/KONSTR AV
MO

ANSVARIG
TF

HANDLÄGGARE
BR

FASTIGHET/KST
14170

BYGGNAD
001

OMBYGGNAD ETAPP 1
HUS 1
PLAN 08, VÅN 2, DEL 12
SPRINKLERSYSTEM DE 6310-1

SKALA
1:100

NUMMER
SP-54-1-0108120

REV
A

ORIGINALFORMAT: A1

SKALA 1:100 (A1-format)

METER

0 5 10

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-06-20, Dnr 2018-07250