



## FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MM  
PLUSHÖJDER ANGES I METER

PLUSHÖJDER ANGES I RH2000 OCH AVSER FÄRDIGT GOLV

## FÖRESKRIFTER

SAMTLIGA MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS

DE 5610-1 STOMKOMPLETTERING

GVB3 = PLASTMATTA TYP TARKETT IQ OPTIMA

GVB4 = Klinker typ Mosa Tile Global Collection  
150x150

GVB6 = LINOLEUM MARMOLEUM SOLID 173 PAVIN, FORBO

GVB8 = TERRAZZO 12 MM HERRLJUNGA HT-INGRID

GVB16 = BRANDAVSKILJANDE LÄTTBJÄLKLAG

GVB\_TM = TORKMATTÅ KÅBE KOMBI

DE 5728-1 NATURSTEN

GVB1 = NATURSTEN I MÖNSTER, 30 MM SLIPAD BALTISK GRÅ KALKSTEN OCH 30 MM SLIPAD JÄMTLANDS-KALKSTEN, SVART.

GVB1B= NATURSTEN, 30 MM SLIPAD BALTISK GRÅ KALKSTEN

GVB2 = NATURSTEN, 30 MM SLIPAD JÄMTLANDS-KALKSTEN, SVART

GVB11 = NATURSTEN , 30 MM KULLAGRANIT NORMAL-SLIPAD

GVB12 = NATURSTEN, 30 MM EKEBERGSMARMOR NORMALSLIPAD

GVB\_TM= TORKMATTÅ KÅBE KOMBI DE 5610-1  
GB = GOLVBRUNN MED LUCKA, ELKINGTON CLASSIC MED YTA LIKA OMGIVANDE GOLV

TRAPPOR TR 204-E02, TR 108-R61, TR 206-F01 OCH TR 206-G31 SKA HA PLAN- OCH SÄTTSTEG AV SAMMA TYP SOM OMGIVANDE GOLV. PLANSTEG: STEN 30 MM + BRUK 40 MM. SÄTTSTEG: STEN 20 MM + BRUK 20 MM. UPPBYGGNAD ENLIGT K. TRAPPA 105:051 SE UPPSTÄLLNINGSRITNING.

## HÄNVISNINGAR

RB DE5610-1 STOMKOMPLETTERING  
RB DE5728-1 NATURSTEN

5610-1	2019-05-29	2019-06-28	
5728-1	2019-05-23	2019-06-28	
DE	FU	BH	PM
BYGGHANDLING			
VASAKRONAN			
ORIENTERINGSGR			
VASAKRONANS PROJEKTNUMMER 1417000063			
BERIDAREBANAN 77 HÖGHUS 1			
(A) WESTER + ELSNER T: 08-402 68 80			
K TYRÉNS T: 010-452 20 00			
E PROJEKTEL T: 018-13 97 00			
V SEC PROJEKT AB/FERAX AB T: 072-226 59 73			
BR BRANDKONSULTEN T: 08-505 344 00			
S EVOGA AB T: 073-412 76 46			
SP NORDISKA BRAND T: 08-730 06 70			
W HELENUS INGENJÖRSBYRÅ AB T: 08-625 22 00			
PL TÅ Consult AB/DAMAG AB T: 076-877 67 76			
C SWECO POSITION AB T: 08-695 60 00			
UPPDRAG NR 2745-00	RITAD/KONSTR AV M. SVENSSON	HANDLÄGGARE H. JOHANSSON	
DATUM 2019-06-28	ANSVARIG S. SIGFRIDSSON	FASTIGHET/KST 14170	BYGGNAD 001
OMBYGGNAD ETAPP 1			
HUS 1			
PLAN 08, VÅN +2 TR, DEL 12			
GOLVPLAN			
SKALA 1:100	NUMMER A-44-1-0108120	REV A	

ORIGINALFORMAT: A1

SKALA 1:100 (A1-format) METER  
0 5 10