

Jutesprånget p-tal

GRÖNA P-TAL

Projektspecifikt P-tal: 0,45

+ 10% för besöksparkering på tomtmark = 0,495

Mobilitetspaket

Grundläggande nivå:

- ✓ Informationspaket med kommunikation i tidigt skede där nya resemöjligheter belyses. Fokus på gång, cykel och kollektivtrafik.
- ✓ Cykelparkeringar av god standard enligt stadens handböcker för cykelparkering. (behövs 125-200 st. Jutesprånget har 147st)
- ✓ Lätt nåbara cykelrum (1)
- ✓ Förbättrade cykelfaciliteter (ex fast luftpump, automatisk dörröppnare för cykel i cykelrum etc) (2)

Medelnivå:

- ✓ Tillgång till dedikerade parkeringsplatser för bilpool i området
- ✓ Prova-på-kort på kollektivtrafik –erbjudande under viss tid.
- ✓ Förbättrade cykelfaciliteter (ex reparations- och tvättrum, ladduttag för el-cykel, besöksparkering nära entrén etc) (2)
- ✓ Cykelpool med bl a lastcykel, cykelkärra och elcykel

Ambitiös nivå:

- ✓ Bilpool där byggherren ordnar attraktiva parkeringsplatser till bilpoolen och täcker den fasta månadskostnaden för lägenhetsinnehavaren i minst fem år. (Bilpools p-platser i garaget)
- ✓ Subvention av månadskort för kollektivtrafik.
- ✓ Erbjudande om personlig resecoach vid inflyttning
- ✓ Leveransskåp med kyla för mottagande av varor med hemkörning (3)
- ✓ Attraktivt, tryggt och lätt nåbart cykelrum i markplan (1)

-25% för ambitiös nivå mobilitetspaket = **0,37**

antal parkeringar: 23

antal lägenheter: 60

$23/60 = 0,38$

krav= 0,37,

Jutesprånget p-tal = 0,38

Jutesprånget uppnår kraven för gröna P-tal.

