

FÖRKLARING

	ARBETSMRÅDESGRÄNS, REDOVISAD 1 M UTANFÖR VERKLIGT LÄGE
	BEF. BERG I DAGEN.
	BEF DAGVATTENBRUNN
	BEF. BRUNNSLOCK I MARK
	SLÄNT I TERRÄNGEN 1:3
	DIKESANVISNING
	DAGVATTENTRUMMA UNDER GÅNGVÄG DIAMETER 225 MM MED GALLER
	M1 STÖDMUR L-STÖD, ENLIGT T-HANDLING
	TRAPPA, INGÅR I MODULHUSENTREPRENAD SE ANM.
	RAMP, INGÅR I MODULHUSENTREPRENAD SE ANM.
	T1 TRAPPA MED BARNVAGNSRAMP BLOCKSTEN BETONG MED RÄCKE VID LEKPLATS, ENLIGT DETALJ L-32-6-01
	Ks1 KANTSTÖD AV TRÄ MOT PLANTERINGSYTA, ENLIGT DETALJ L-32-2-01
	KANTSTÖD AV GRANIT GATA, ENLIGT T-HANDLING
	A1 ASFALT, NORMALSEKTION ENLIGT T-HANDLING
	BP1 BETONGPLATTOR SLÄTA GRÅ 350X350. BROTTSLASTKLASS 250
	BP2 BETONGPLATTOR FRILAGDA BALLAST SVARTVITA 350X350. BROTTSLASTKLASS 250
	BP3 BETONGPLATTOR SUPERVITA 350X350, EN RAD. BROTTSLASTKLASS 250, 1 RAD
	G1 GRUS GÅNGYTA, STENMJÖL 0-8 MM
	G2 GRUSYTA, STENMJÖL 0-16 MOT HUSFASAD OCH I FÖRRÅD UNDER BYGGNAD
	SS1 STRID SAND, FALLSKYDD
	BS1 BAKSAND
	GR1 NY GRÄSYTA, TORV
	GR2 RENOVERING BEF. GRÄSYTA, SÅDD
	PL1 PLANTERINGSYTA, BUSKAR, 600 MM
	BEFINTLIGT TRÄD, BEVARAS. SKYDDAD ROTZON, STAM OCH KRONA
	NY SOLITÄRBUSKE
	BX-00, LX-00 VÄXTSORT/ANTAL
	BEF. BELYSNING GATA
	FLYTTAD BELYSNING GATA, ENLIGT EL-HANDLING
	NY STOLPBELYSNING, ENL EL-HANDLING TOTAL-EL. SÄTTNING AV FUNDAMENT OCH KANALISATION I MARK INGÅR I MARKENTREPRENADEN
	TRAFIKSKYLT, , SE ENLIGT T-HANDLING
	SOPKÄRL, SE ENLIGT T-HANDLING

UTRUSTNINGSFÖRTECKNING

	1 BAKBORD, SNURRBORD M571, KOMPAN
	2 RUTCHKANA, NR NAT301 KOMPAN
	3 STOCKAR, DIAMETER CA 300MM, LÄNGD 750-1500MM, NERGRÄVDA TILL HÄLFTEN, UTSTICKANDE KVISTAR SÅGAS BORT.
	4 LEKSTUBBAR, STUBBAR AV EK EL. LIKVÄRDIGT, DIAMETER 200 - 400MM, MAX HÖJD 400MM, SOM FÄST I MARKEN. ENLIGT DETALJ L-32-02-01
	5 HÄNGMATTA MED ROBINIASTOLPAR NR 20914, CADO
	6 SOFFA MED ARMSTÖD, APRIL STAVANGER, 714C-900, VESTRE, (NEDGJUTNING)
	7 BÄNKBORD, BERG, 322-900, VESTRE, FASTSÄTTNING I MARK (GRUS YTA)
	8 GRILL, CHILI 8019466, HAGS
	9 CYKELSTÄLL, ETTA 8003531-1, HAGS, ANTAL PLATSER ENLIGT PLAN
	10 KUBBSARG AV OBEHANDLAD FURU, LF 180-105, LEK & FRITID
	11 PLANTERINGSRÄCKE, ENLIGT DETALJ L-32-02-01
	12 FLÄTVERKSSTÄNGSEL, TYP HERAS FÖRSKOLESTÄNGSEL HÖJD 1000 MM, MASKVIDD 40X40 MM, OLIVGRÖNT RAL 6013
	13 GRIND, TYP HERAS ENKELGRIND MED KRENERERAT NÄT MED FÖRSKOLELÅSET "LYFTET", 1000X1000MM, MASKVIDD 40X40 MM, OLIVGRÖN RAL 6013.
	14 BULLERSKYDD, TYP RB002 ROSENVIK, SKANDINAVISKA OMRÅDESKYDD HJÖD 2000, NCS 7010-G30Y, ENLIGT DETALJ L-32-6-01
	15 CYKELSTÄLL COLUMBA 8003535-1, HAGS, ANTAL PLATSER ENLIGT PLAN

VÄXTFÖRTECKNING

BUSKAR OCH BUSKTRÄD				
NR	ANTAL	ART	KVALITET	C/C ANM:
B1	5	Acer tataricum ssp. ginnala FK UPPSALA - ginnalalönn	solitär 3x co 200-250	
B2	3	Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' - paradisbuske	solitär 3x co 175-200	
B3	4	Prunus cerasifera 'Nigra' - blodplommon	solitär 3x co 150-200	
B4	54	Ribes alpinum FK ELISABET E - måbär	busk co 3,5	70 Sätts i förband
B5	146	Ribes alpinum 'Pumilum' - måbär 'Pumilum'	busk co 3,5	60 Sätts i förband

LÖKVÄXTER				
NR	ANTAL	ART	KVALITET	ANM:
L1	75	Narcissus pseudonarcissus - påsklilja	A-kval	Sätts i grupper med 5 i varje grupp
L2	75	Narcissus poeticus - pingstlilja	A-kval	Sätts i grupper med 5 i varje grupp

ANMÄRKNINGAR

KOORDINATSYSTEM SWREF 99 18 00
HÖJDSYSTEM RH2000

I MODULHUSUPPHANDLING INGÅR TRAPPOR OCH RAMPER
FRÅN BYGGNAD MOT OMGIVANDE MARK.

HÄNVISNINGAR

TECKENFÖRKLARING, UTRUSTNINGS- OCH VÄXTFÖRTECKNING L-30-0-01
BEFINTLIG SITUATION OCH RIVNING L-01-0-01
MARKPLANERINGS- OCH UTRUSTNINGSPPLAN L-31-1-01
TYPSEKTIONER MARKÖVERBYGGNADER KANTSTÖD L-32-2-01

AJ LANDSKAP

AJ Landskap AB | Södermannagatan 5 | 116 23 Stockholm
+46 (0)8 90 90 85 00 | info@aj-landskap.se

RITNINGSDOKUMENT PROJEKTERING	TECKNINGAR
L-30-0-01	LANDSKAP
RITAD / KONSTRUERAD AV	HANDLAGGARE
PA	PA
UPPDRAGSNUMMER	GRANSKAD
2021-1503	BRITA HOLMBERG
DATUM	GODKÄND
2021-06-24	

Projektleddare/Programansvarig

Projekt nr. Brojournal nr.

Ettets gränslin.
Datum och
signatur

Slutgranskad för byggande	
20 - -	
Godkänd för byggande	
20 - -	
Godkänd som relationshandling	
20 - -	

Entreprenören intygar att arbetet utförts enligt ritn.

Datum

Nummer

L-30-0-01

Bef

Reg

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2021-06-24



Exploateringskontoret

ÖSTBERGA

MODULHUS NYANLÄNDA, ÅRSTA 1:1

FÖRKLARINGAR

OCH VÄXTFÖRTECKNING

FÖRTECKNING

Skala A1

Reg