



BELYSNING

- L5. FABRIKAT IFÖ ELECTRIC TYP CLASIC GLOB LED, E75 027 23. 1900 ÖG PÅ WC, ELLER OVAN DÖRR I KLK.
- L6. FABRIKAT CARDI TYP GATOR D400,614-110290ng1, VIT OPAL DIKT TAK.
- L17. FABRIKAT LET IT LIGHT TYP IP44 LED. E72 510 25.
- L28. FABRIKAT IFÖ ELECTRIC TYP CONTRAST SOLHEM LED, E75 013 79. DIKT TAK.
- L29. FABRIKAT SUPERMODULAR TYP TRAPZ 12590132 12W E27. PÅ VÄGG 1600 MM ÖG.
- L30. FABRIKAT LET IT LIGHT (LUCIS) TYP CHARON S24. 112. T135 2X11W E27. DIKT TAK.
- L31. FABRIKAT FAGERHULT TYP ZEST BASIC LED, 18151.
- L34. FABRIKAT HIDE a LITE TYP LED EXTEND G2. L300 7503988, L500 7503991, L750 7503994, CORNER 7503997, T1 7981874, T2 7981873.
- L35. FABRIAKT FAGERHULT TYP ZEST BASIC LED, 18153
- N4. FABRIKAT GLAMOX TYP E85-S WB, 85111200.
- Y1. VAKANT. MONTERAS PÅ CA 1700 ÖVER INV. GOLV.

OBS!
(ARMATURER LIKA I PROGRAMHANDLING FÖRUTOM ARMATUR L34 ÄNDRAD TILL ANNAN TYP, SAMT Y1 ÄNDRAD TILL VAKANT.)

FÖRESKRIFTER

SAMTLIGA RÖR SKA VARA HALOGENFRIA.
SAMTLIGA LEDNINGAR SKA VARA HALOGENFRIA.
SAMTLIGA UTTAG UTGÖRES AV 2-VÄGS JORDADE OM EJ ANNAT ANGES.

FÖRKLARINGAR

- TdLu
X ANGER INFÄLLT LAMPUTTAG I TAKDOSA.
- Lu
X ANGER INFÄLLT LAMPUTTAG I KOPPLINGSDOSA.
- 1
1 ANGER NÄRVAROAVAKT TYP STEINEL IR 180, E13 007 01.
- 1
1 ANGER STEINELS KNX NÄRVARODETEKTOR TYP CONTROL PRO IR HD KNX V2.E 17 387 01.

HÄNVISNINGAR

- ANSLUTES UTTAG I BREDBANDSSKÅP.
- 1-VÄGS UTTAG FÖR FLÄKTKÅPA, 1700 MM ÖG.
- 3-FAS PERILEX UTTAG FÖR SPIS, 200 MM ÖG.
- UTTAG FÖR DISKMASKIN, 350 MM ÖG.
- DUBBELT UTTAG MED TIMER I TYP HÖRNBOKS, PLACERAS DIKT UNDER ÖVERSKÅP.
- 1-VÄGS UTTAG FÖR KYL/FRYS, 2100 MM ÖG.
- 1-VÄGS UTTAG FÖR MICRO, 2000 ÖG.
- 1-VÄGS UTTAG PLACERAS DIKT UNDER BRYTARE.
- UTTAG 1100 ÖG.
- UTTAG FÖR KAFFEBRYGGARE 1200 ÖG.
- TERMOSTAT GOLVGIVARE.
- GOLVGIVARE SAMT VÄRMEKABEL I GOLV.
- ANSLUTNING SPISHÄLL 700 ÖG.
- 4 ST TOMRÖR 20 LÄMNAS PÅ VIND.

REV	ANT	AVSEENDE	SIGN	DATUM
FASTIGHET				
ROSENDALS TRÄDGÅRD				
ADDRESS Rosendalsterrassen 12, Stockholm				
<input type="checkbox"/> A - Jordens Arkitekter AB - 08-407 06 00				
<input type="checkbox"/> K - Looström - 08-755 11 60				
<input checked="" type="checkbox"/> E - Elektrokonsulten - 08-20 01 01				
<input type="checkbox"/> V - Tyréns AB - 010-452 20 00				
<input type="checkbox"/> M - -				
<input type="checkbox"/> - -				
<input type="checkbox"/> - -				
BYGGHANDLING				
RITNINGEN AVSER				
HUS 1 DEL - CFD.NR -				
PLAN 3 VÅNING 1				
KRAFT OCH BELYSNING				
SKALA A1 1:50 A3 1:100 Disciplin E				
O GÅLING				
RITAD AV CE				
GRANSKAD AV CE				
DATUM				
2020-03-13				
ARBETSNUMMER				
124 001 001				
REV				
E-63.1-103				