

Bygglogets omfattning

HUS 1 - KLUBBHuset



PLÅTTAK
SKIVTÄCKNING MED STÅNDFALS
MÅLAS GRÖN CA NCS S 4005-G20Y,
ALT CA RAL 7033. MÅLAT PROV SKA
GODKÄNNAS AV ARKITEKT.



HYVLAD MÅLAD
STÅENDE TRÅPANEL CA 200 MM
LINOLJA MED NATURLIGA PIGMENT
GRÖN CA NCS S 4005-G20Y,
ALT CA RAL 7033. MÅLAT PROV
SKA GODKÄNNAS AV ARKITEKT.



HYVLAD MÅLAD JALUSI
LINOLJA MED NATURLIGA PIGMENT
GRÖN CA NCS S 4005-G20Y,
ALT CA RAL 7033. MÅLAT PROV
SKA GODKÄNNAS AV ARKITEKT.



GLAS, GLASPARTI
ANTIERFLEXBEHANDLAT
GRÖNT

HUS 2 - KÄGELBANA



SKIVOR
BANDPLÅT
SVART




HANDHYVLAD MÅLAD
STÅENDE TRÅPANEL CA 200 MM
LINOLJA, ENDA ST NATURLIGA PIGMENT
GUL ENLIGT FÄRGARKEOLGISK
UTREDNING. MÅLAT PROV SKA
GODKÄNNAS AV ANTIKVARIE.



HANDHYVLAD MÅLAD
STÅENDE TRÅPANEL CA 200 MM
LINOLJA, ENDA ST NATURLIGA PIGMENT
RÖD ENLIGT FÄRGARKEOLGISK
UTREDNING. MÅLAT PROV SKA
GODKÄNNAS AV ANTIKVARIE.

OMRÅDE OCH BANOR



BANOR
FRAKTIONERAD TEGELKROSS



STOMME, STÅNGSEL
OCH GALLER
MÅLAT
RAL6013



GLAS, GLASPARTI
ANTIERFLEXBEHANDLAT
GRÖNT

GRUSGÅNGAR
GRUSKVALITÉ LIKA BRUNNSPARKENS,
ENLIGT SENARE BESKED



STÖDMUR
GRÅ BOHUSGRANIT FLAMMAD

BYGGLOVHANDLING

handlingsstatus

DJURGÅRDEN 1:1 DJURGÅRDENS TENNIS
JENS VON BAHR GENOM J BODING

projekt

FÖRENKLAD MATERIAL-
OCH KULÖRBESKRIVNING

innehåll

skala

ritningsnummer

bet.

ARKITEKT PETER KINNMARK AKTIEBOLAG
SANDHAMNSGATAN 33
115 60 STOCKHOLM

022

PK

uppdrag nr.

ritad av

handläggare

220314

P KINNMARK

datum

ansvarig arkitekt