

Projekt: Tall i Stureby

Projektet Farfarstäppan

Magnus Schön ::

Landskapsarkitekt LAR/MSA :: Arkitekt SAR/MSA :: Hållbarhetsansvarig

KOD ARKITEKTER AB :: Riddargatan 30 :: SE-114 57 Stockholm

Tel +46 8 30 08 70 :: Tel +46 702 61 75 53

magnus@kodarkitekter.se :: www.kodarkitekter.se

Nordic  Tree Care

Nordic Tree Care AB

Box 17063

104 62 Stockholm

Sweden

www.nordictreecare.com

Uppdrag:

Vi har fått uppdrag av Magnus Schön/KOD Arkitekter AB I

Projekt:

Projektet Farfarstäppan

Bastuhagsvägen/Stureby

Referens Magnus Schön

Utlåtande:

Thilo Beeker/ Nordic Tree Care Ab gjorde ett platsbesök tisdag den 17. augusti 2023 i Stureby för att besiktiga tallen vid fastigheten 'Farfarstäppan' tillsammans med Magnus Schön/KOD Arkitekter AB.

Protokoll

2023-07-11

Parametrar baserade på "Standard för trädinventering i urban miljö, Version 2.0", Östberg

Datum för besiktning 2023-08-17

Trädens position: i slänt vid parkering/väg nära gångväg/gata

ID/märkning saknas

Art: "Pinus sylvestris" Tall

Tall i hörnet Bastuhagsvägen/'Farfarstäppan'/Stureby



Bild 1: Tallen set från gatan/gångväg

Stamdiameter: ca 50cm

Svamp: Inga för tillfället synliga svampkroppar

Vitalitet: bra vitalitet

Övergripande beskrivning: ser ovan

Skadesondering: Ingen/okulärt

Risk för personskada eller materiella skador:ingen akut risk

Tall i hörnet Bastuhagsvägen/'Farfarstäppan'/Stureby



Bild 2: Tallen i slänten mot gatan

Tallen har bra tillväxt och är vital. Trädet står i en genom konsten avgränsat yta mellan parkering och gångväg/gata. Diverse sprickor i asfalten med stor sannolikhet orsakat av ytliga rötter.

Åtgärdsförslag

Med tanke på trädens position närheten till parkering och gatumiljö rekommenderar vi en kronhöjning samt underhålls- utglesningsbeskränning för att förebygger problem med grenverk i gatumiljö samt motverkar grenbrott genom snölass. Beskrävningsarbetet kan utföras inom några veckors tid.

Inför bygget rekommenderar vi en enkel rotkartering genom manuellt bryta upp asfalten och säkerställa tallens rötters förlopp. Rotkarteringens utvärdering ska vara beslutsunderlag om en så kallad rotdraperi i schaktkanten är möjligt utan att påverkar trädet för kraftigt. Vid gatumiljön rekommenderar vi enbart varsam manuell avläsning av asfalten, rotkartering och sedan åter asfaltering. Evtl. alternativ rotbeskränning samt anläggning av kompensationsyta med substrat efter rekommendation för tallens rötter.

[Tall i hörnet Bastuhagsvägen/'Farfarstäppan'/Stureby](#)

Samtliga framtida beslut ska baseras på rotkarteringens resultat.

Vi tror att ett bygge är fullt möjligt utan att påverka tallen för kraftig i byggsammanhanget.

- Bilagor:
- Trädvårdsstandard
- Ritning rotdrapperi
- Skydd av träd i byggsammanhang

Vi innehar flera hög kvalificerade trädvårdsutbildningar. Dessutom en gedigen utbildning inom trädklättring och arbete med motorsåg i samband med trädklättring.

Företaget innehar F-skattebevis

Vi är ansvarsförsäkrade i Trygg Hansa



Med vänlig hälsning
Nordic Tree Care Ab/Thilo Beeker



ISA Tree Risk Assessment Qualification (ISA TRAQ)