

Datum: 2019-05-27

Beställare: NCC Sverige AB och Stockholmshem  
Uppdrag: Rosenstenen  
Byggnadskategori: Nybygge, bostäder

Reviderad:  
Uppdragsnummer: 2145  
Ansvarig: Lis Kjær

## PM avfallshantering till samrådshandling

Hushållsavfall inom Rosenstenen hanteras genom bottentömmande sopkasun för de två trapphusen mot Kristallvägen. Kasunen är placerad med erforderlig hänsyn till tillgänglighet och tömning. För trapphus mot Folkparksvägen gäller rullkärl då cykelbanan innebär att kasuner ej kan lyftas till angöringsplats i parkeringsficka. Rullkärlens placering tillgodoser tillgänglighetskraven. I samtliga fall understiger längsta gångavstånd till entré 50 m.

Övrigt avfall hanteras i ett för alla trapphus gemensamt miljöhus placerat mellan de båda huset mot Folkparksvägen. Avståndet från entré till miljöhus är som längst 153 m.

Hushållsavfall inom Snabelskon hanteras genom rullkärl då cykelbanan innebär att kasuner ej kan lyftas till angöringsplats i parkeringsficka.

Övrigt avfall hanteras i ett för alla gemensamt miljörum placerat på gaveln av trapphus sju. Avståndet från entré till miljörum är som längst 73m.