

PM - Översiktlig kostnadsberäkning av åtgärds-kostnader.

Kostnader för saneringsåtgärder avser åtgärder för att avlägsna den förorenade jorden/makadamet och betongplattan inom fastigheten. Antaget är att byggnaderna ska stå kvar efter åtgärd.

| Åtgärd | Mängd | Kostnad |
|--|----------------------------|---------|
| Uppgrävning av makadam inkl upplastning på transport | 5 m ³ / 9 ton | 25 000 |
| Bilning av betongplatta inkl upplastning på transport | 20 m ² / 4 ton | 25 000 |
| Uppgrävning av jord under golv inkl upplastning på transport | 5 m ³ / 9 ton | 25 000 |
| Uppgrävning av jord vid påfyllning | 2 m ³ / 3,5 ton | 7 000 |
| Deponering inkl transport | 25,5 ton | 35 000 |
| Åtställande av betongplatta inkl återfyllnad | 20 m ² | 160 000 |
| Byggledning inkl upphandling E | | 75 000 |
| Etableringskostnad entreprenad | | 150 000 |

Den totala kostnaden för att sanera fastigheten från oljeföroreningar i jord och betong till acceptabla nivåer är beräknad till ca **0,5 miljoner kronor**. I kostnaderna är allt inkluderat, schakt och omhändertagande nya massor för återfyllning samt utförandet. (Det normala är att schakt debiteras per m³ och omhändertagandet per ton).